

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA

(Berço da Amizade)

"PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JACOB STEIN"

Rua 15 de Novembro, 1400 - Imóvel <u>Palmeiras</u> - Artur Nogueira - SP - CEP 13.165-025 CNPJ 45.735.552/0001-86 Fone/Fax (19) 3827-9700

e-mail: contato@arturnogueira.sp.gov.br

site: www.arturnogueira.sp.gov.br

Memorial de Calculo

Obra: Drenagem Urbana - Jardim dos Ypês

Endereço: Diversas Ruas no Bairro Jardim dos Ypês

1- SERVIÇOS INICIAIS

1.1 - Demolição manual de concreto simples

Laje danificada 02 boco de lobo e fundo 02 boca de leão

 $(2compri \times 0.9 larg \times 0.1 espess \times 3 unid) + (2compri \times 0.9 lag \times 0.1 \times 2) = 0.9 m³$

1.2 – Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa,madeira, papel, plástico ou metal

Laje danificada 02 boco de lobo e fundo 02 boca de leão

(2compri x 0,9 larg x 0,1 espess x 3 unid) x 1,2 +(2compri x 0,9 lag x 0,1 x 2) x 1,2= 1,08 m³

1.3 - Placa em Iona com impressão digital e estrutura em madeira

3 m comprim x 1,5m de altura = $4,5 \text{ m}^2$

1.4 - Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB

01 unidade durante 03 meses

1.5 - Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m²

01 unidade durante 03 meses

2- EXECUÇÃO DE DRENAGEM

2.1-Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos

Para rede tubo comcreto fundo de bocas de leão

(13 m comprimen x 2 lados x 2 unid) + (1,8 compri + 1,0 largu+ 1,0 larg) x 2 unid) +(1,3 compri +1,0 larg +1,0 largura x 1 unid)=62,90 m

2.2-Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

(13compr x 1,2 larg x 2unid)+(1,8 compr x 1 larg x 1 und)+(1,3 compri x 1,0 larg x 1,0 unid)= 34,30 m³

2.3 - Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m

 $(1,2 \log x 1,5 \text{ profund. } X 13 \text{ unid } x 2 \text{ unid}) + (1,3 \text{ compr } x 1,0 \log x 1,5 \text{ profund}) = 46,80 \text{ m}^3$

2.4 - Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm (troca tubo velho do pv rua até gabião)

(13 compri. x 2 unid)= 26 m

2.5 - Lastro de pedra britada

 $(0.8m \text{ larg x x } 13m \text{ compri x } 2 \text{ unid x } 0.1 \text{ espess}) = 2.08m^3$

2.6 - Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador

Volume escavação descontando área tubo

 $46,80 \text{ m}^3 - ((3,1415 \times 0,6*0,6)/4) \times 13 \text{ m} \times 2 \text{ unid}) = 13,45 \text{ m}^3$



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA

(Berço da Amizade)

"PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JACOB STEIN"

Rua 15 de Novembro, 1400 - Imóvel <u>Palmeiras</u> - Artur Nogueira - SP - CEP 13.165-025 CNPJ 45.735.552/0001-86 Fone/Fax (19) 3827-9700

e-mail: contato@arturnogueira.sp.gov.br

site: www.arturnogueira.sp.gov.br

2.7 - Boca de leão simples tipo PMSP com grelha

01 unidade

2.8 - Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto 01 nidade

3 - RECOMPOSIÇÃO DO ASFALTO

3.1 -Base de bica corrida

(13m compr x 1,2 larg x 2 unidades x 0,15 espess) = 4,68 m³

3.2-Imprimação betuminosa impermeabilizante

(13m compr x 1,2 larg x 2 unidades) = 31,20m²

3.3- Imprimação betuminosa ligante

(13m compr x 1,2 larg x 2 unidades) = 31,20m²

3.4 -Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ

(13m compr x 1,2 larg x 2 unidades * 0,05 espessura)= 1,56m³

4-REFORMA BOCAS DE LOBO

4.1 -Forma em madeira comum para fundação

Para fabricar laies

 $(2 \text{ compr} + 2 \text{ m compr} + 0.9 \text{ lateral} + 0.9 \text{ lateral}) \times 0.1 \text{ altura} \times 3 \text{ unid} \times 1.1) = 1.91 \text{ m}^2$

4.2 - Concreto usinado, fck = 25 Mpa

Para laje e fundo boca leão

((2 compri x 0,9 larg x 0,1 espess x 3 unid)+(2 compr. x1,3largura x 0,2espessura))x1,1=1,33 m³

4.3 - Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

Para laje e fundo boca lobo

((2 compri x 0,9 larg x 0,1 espess x 3 unid)+(2 compr. x1,3 largura x 0,2 espessura))x1,1=1,33 m³

4.4 -Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa

Para tampa boca lobo e última fiada para apoio laje

(14unid. X 0,9 larg x 0,617 x 3 unid)+(7unidx1,2comprix0,617 x 3 unid)+(3,6comprx 2 unid/boca x 0,617 peso aço x 3 unid.)= 67,39 Kg

4.5 - Chapisco

Para reforma boca lobo

(2+2+0,9+0,9)x0,6 altura x 3 unid = 10,44 m²

4.6 - Emboço desempenado com espuma de poliéster

Para reforma boca lobo

(2+2+0,9+0,9)x0,6 altura x 3 unid = 10,44 m²

4.7 - Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum

Para reforma boca lobo

(2+2+0,9+0,9)x0,6 altura x 3 unid = 10,44 m²



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA

(Berço da Amizade)

"PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JACOB STEIN"

Rua 15 de Novembro, 1400 - Imóvel <u>Palmeiras</u> - Artur Nogueira - SP - CEP 13.165-025 CNPJ 45.735.552/0001-86 Fone/Fax (19) 3827-9700

e-mail; contato@arturnogueira.sp.gov.br

site: www.arturnogueira.sp.gov.br

4.8- Grelha tipo boca de leão em ferro fundido ductil, articulada, classe mín. 250 - 25T, medidas aproximadas: 810x270mm - NBR 10160

02 unidade conforme projeto

Artur Nogueira, 06 de fevereiro de 2025

Noil Henrique Machado Eng: Civil CREA 5060129213

Fernando Arrivabene Secretario de Planejamento Estratégico, Desenvolvimento Sustentável e Habitação Arquiteto e Urbaniosta CAU A 47280-8

Lucas Sia Rissato Prefeito Municipal